

СМЕТА от 18 Февраль 2020 года


Приложение №1 к договору № от 18 Февраль 2020 года	Л,м/п	В,м/п	Н,м/п	Проем, м2
	4,19	3,42	2,48	6,07
Адрес: Скрыт	91686,81			
Зал. Демонтажные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Демонтаж деревянных полов	м2	14,33	222	3181,26
Стены				
Отбивка штукатурки со стен	м2	31,67	280	8867,60
Двери, окна				
Демонтаж деревянной межкомнатной двери	шт.	1,00	444	444,00
Итого по разделу (демонтажные работы)				12492,86
Зал. Черновые отделочные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Грунтовка пола	м2	14,33	66	945,78
Устройство стяжки по маякам до 4 см	м2	14,33	546	7824,18
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты)	м/п	15,22	111	1689,42
Стены				
Грунтовка стен (второй и последующие слои)	м2	31,67	50	1583,50
Штукатурка стен по маякам до 2 см гипсовой смесью	м2	31,67	610	19318,70
Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	31,67	395	12509,65
Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	2,00	953	1906,00
Потолки				
Грунтовка потолков второй и последующие слои	м2	14,33	67	960,11
Итого по разделу (черновые отделочные работы)				46737,34
Зал. Чистовые отделочные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Укладка ламината	м2	14,33	473	6778,09
Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	15,22	180	2739,60
Стены				
Оклейка стен обоями без подбора	м2	31,67	280	8867,60
Откосы				
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей* на всю квартиру	м/п	6,00	581	3484,26
Двери, окна				
Установка подоконников	м/п	1,50	860	1290,00
Итого по разделу (чистовые отделочные работы)				23159,55
Зал. Электромонтажные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Штробление кирпичных/гипсолитовых/пеноблочных стен под эл.кабель	м/п	3,00	324	972,00
Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/Пено блоке	шт.	5,00	256	1280,00
Заделка штроб	м/п	3,00	79	237,00
Установка подрозетника	шт.	5,00	95	475,00
Установка механизма, панели электроточки	шт.	5,00	200	1000,00
Прокладка кабеля в гофре (по полу)	м/п	15,22	173	2633,06
Коробки распределительной	шт.	1,00	710	710,00
Итого по разделу (электромонтажные работы)				7307,06
Зал. Сантехнические работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Снятие-установка радиатора на существующие места (с заменой радиатора)	шт.	1,00	1990	1990,00
Итого по разделу (сантехнические работы)				1990
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ				91686,81

Составлено

Согласованно

(подпись)

(подпись)



СМЕТА от 18 Февраль 2020 года


Приложение №1 к договору № от 18 Февраль 2020 года	Л,м/п	В,м/п	Н,м/п	Проем, м2
	2,50	3,42	2,48	3,80
Адрес: Скрыт	68336,50			
Детская. Демонтажные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Демонтаж деревянных полов	м2	8,55	222	1898,10
Стены				
Отбивка штукатурки со стен	м2	25,50	280	7140,00
Двери, окна				
Демонтаж деревянной межкомнатной двери	шт.	1,00	444	444,00
Итого по разделу (демонтажные работы)				9482,10
Детская. Черновые отделочные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Грунтовка пола	м2	8,55	66	564,30
Устройство стяжки по маякам до 4 см	м2	8,55	546	4668,30
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты)	м/п	11,84	111	1314,24
Стены				
Грунтовка стен (второй и последующие слои)	м2	25,50	50	1275,00
Штукатурка стен по маякам до 2 см гипсовой смесью	м2	25,50	610	15555,00
Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	25,50	395	10072,50
Потолки				
Грунтовка потолков второй и последующие слои	м2	8,55	67	572,85
Итого по разделу (черновые отделочные работы)				34022,19
Детская. Чистовые отделочные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Укладка ламината	м2	8,55	473	4044,15
Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	11,84	180	2131,20
Стены				
Оклейка стен обоями без подбора	м2	25,50	280	7140,00
Откосы				
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей* на всю квартиру	м/п	4,46	581	2588,94
Двери, окна				
Установка подоконников	м/п	1,36	860	1169,60
Итого по разделу (чистовые отделочные работы)				17073,89
Детская. Электромонтажные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Штробление кирпичных/гипсолитовых/пеноблочных стен под эл.кабель	м/п	2,00	324	648,00
Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/Пено блоке	шт.	4,00	256	1024,00
Заделка штроб	м/п	2,00	79	158,00
Установка подрозетника	шт.	4,00	95	380,00
Установка механизма, панели электроточки	шт.	4,00	200	800,00
Прокладка кабеля в гофре (по полу)	м/п	11,84	173	2048,32
Коробки распределительной	шт.	1,00	710	710,00
Итого по разделу (электромонтажные работы)				5768,32
Детская. Сантехнические работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Снятие-установка радиатора на существующие места (с заменой радиатора)	шт.	1,00	1990	1990,00
Итого по разделу (сантехнические работы)				1990
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ				68336,50

Составлено

Согласованно

(подпись)

(подпись)



СМЕТА от 18 Февраль 2020 года


Приложение №1 к договору № от 18 Февраль 2020 года	L, м/п	В, м/п	Н, м/п	Проем, м2
	2,17	3,54	2,48	5,59
Адрес: Скрыт	72041,67			
Кухня. Демонтажные работы	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Демонтаж деревянных полов	м2	7,67	222	1702,74
Стены				
Отбивка штукатурки со стен	м2	18,44	280	5162,33
Потолки				
Очистка потолка от шпатлевки*	м2	4,00	245	980,00
Двери, окна				
Демонтаж деревянной межкомнатной двери	шт.	1,00	444	444,00
Прочие				
Демонтаж вентиляционной решетки	шт.	2,00	87	174,00
				Итого по разделу (демонтажные работы)
				8463,07
Кухня. Черновые отделочные работы	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Грунтовка пола	м2	7,67	66	506,22
Устройство стяжки по маякам до 4 см	м2	7,67	546	4187,82
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты)	м/п	11,41	111	1266,51
Стены				
Грунтовка стен (второй и последующие слои)	м2	22,71	50	1135,50
Штукатурка стен по маякам до 2 см гипсовой смесью	м2	22,71	610	13853,10
Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	22,71	395	8970,45
Потолки				
Грунтовка потолков второй и последующие слои	м2	7,67	67	513,89
Заделка трещин рустов	м/п	1,00	201	201,00
				Итого по разделу (черновые отделочные работы)
				30634,49
Кухня. Чистовые отделочные работы	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Облицовка плиткой пола	м2	7,67	1146	8789,82
Подрезка напольной плитки	м/п	5,00	259	1295,00
Затирка плитки	м2	7,67	216	1656,72
Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	5,07	180	912,60
Стены				
Оклейка стен обоями без подбора	м2	22,71	280	6358,80
Откосы				
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей* на всю квартиру	м/п	4,48	581	2604,04
Двери, окна				
Установка подоконников	м/п	1,32	860	1135,20
				Итого по разделу (чистовые отделочные работы)
				22752,18
Кухня. Электромонтажные работы	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Штробление кирпичных/гипсолитовых/пеноблочных стен под эл.кабель	м/п	4,00	324	1296,00
Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/Пено блоке	шт.	6,00	256	1536,00
Заделка штроб	м/п	4,00	79	316,00
Установка подрозетника	шт.	6,00	95	570,00
Установка механизма, панели электроточки	шт.	6,00	200	1200,00
Прокладка кабеля в гофре (по полу)	м/п	11,41	173	1973,93
Коробки распределительной	шт.	1,00	710	710,00
				Итого по разделу (электромонтажные работы)
				7601,93
Кухня. Сантехнические работы	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Установка Вент решёток	шт.	2,00	300	600,00
Снятие-установка радиатора на существующие места (с заменой радиатора)	шт.	1,00	1990	1990,00
				Итого по разделу (сантехнические работы)
				2590
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ				72041,67

Составлено

Согласованно

 (подпись)

 (подпись)



СМЕТА от 18 Февраль 2020 года


Приложение №1 к договору № от 18 Февраль 2020 года	L, м/п	B, м/п	H, м/п	Проем, м2
	2,00	2,50	2,47	6,88
Адрес: Скрыт	55525,10			
Коридор. Демонтажные работы				
Полы				
Демонтаж деревянных полов	м2	5,00	222	1110,00
Стены				
Отбивка штукатурки со стен	м2	6,74	280	1885,80
Двери, окна				
Демонтаж деревянной межкомнатной двери	шт.	1,00	444	444,00
Электрика				
Демонтаж электрического щита	шт.	1,00	853	853,00
Итого по разделу (демонтажные работы)				4292,80
Коридор. Черновые отделочные работы				
Полы				
Грунтовка пола	м2	5,00	66	330,00
Устройство стяжки по маякам до 4 см	м2	5,00	546	2730,00
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты)	м/п	9,00	111	999,00
Стены				
Грунтовка стен (второй и последующие слои)	м2	15,38	50	769,00
Штукатурка стен по маякам до 2 см гипсовой смесью	м2	15,38	610	9381,80
Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	15,38	395	6075,10
Потолки				
Грунтовка потолков второй и последующие слои	м2	5,00	67	335,00
Итого по разделу (черновые отделочные работы)				20619,90
Коридор. Чистовые отделочные работы				
Полы				
Облицовка плиткой пола	м2	5,00	1146	5730,00
Подрезка напольной плитки	м/п	6,00	259	1554,00
Затирка плитки	м2	5,00	216	1080,00
Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	9,00	180	1620,00
Стены				
Оклейка стен обоями без подбора	м2	15,38	280	4306,40
Итого по разделу (чистовые отделочные работы)				14290,40
Коридор. Электромонтажные работы				
Штробление кирпичных/гипсолитовых/пеноблочных стен под эл.кабель	м/п	9,00	324	2916,00
Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/Пено блоке	шт.	4,00	256	1024,00
Заделка штроб	м/п	9,00	79	711,00
Установка подрозетника	шт.	4,00	95	380,00
Установка механизма, панели электроточки	шт.	4,00	200	800,00
Прокладка кабеля в гофре (по полу)	м/п	20,00	173	3460,00
Коробки распределительной	шт.	1,00	710	710,00
Установка автоматического выключателя	шт.	4,00	581	2324,00
Установка дифф автоматического выключателя	шт.	1,00	645	645,00
Установка УЗО	шт.	1,00	774	774,00
Монтаж эл.щита до 6 автоматов в кирпичной стене	шт.	1,00	2578	2578,00
Итого по разделу (электромонтажные работы)				16322,00
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ				55525,10

Составлено

Согласованно

(подпись)

(подпись)




СМЕТА от 18 Февраль 2020 года				
Приложение №1 к договору № от 18 Февраль 2020 года	Л,м/п	В,м/п	Н,м/п	Проем, м2
	1,85	1,23	2,47	1,60
Адрес: Скрыт	100697,02			
Ванная. Демонтажные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Демонтаж плитки	м2	2,26	151	341,26
Стены				
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ	м2	13,58	438	5948,04
Потолки				
Очистка потолка от шпатлевки*	м2	2,26	245	553,70
Двери, окна				
Демонтаж деревянной межкомнатной двери	шт.	1,00	444	444,00
Сантехника				
Демонтаж сан тех шкафа(ДСП, ГКЛ)	м2	1,00	538	538,00
Демонтаж ванны (без сохранения)	шт.	1,00	990	990,00
Демонтаж унитаза	шт.	1,00	710	710,00
Демонтаж полотенцесушителя	шт.	1,00	567	567,00
Итого по разделу (демонтажные работы)				10092,00
Ванная. Черновые отделочные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Грунтовка пола	м2	2,26	66	149,16
Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	2,26	395	892,70
Стены				
Грунтовка стен (второй и последующие слои)	м2	13,58	50	679,00
Грунтовка стен (бетон контактом)	м2	13,58	94	1276,52
Штукатурка стен по маякам до 2 см цементной смесью	м2	13,58	745	10117,10
Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	13,58	953	12941,74
Армирование проемов арматурой	шт.	1,00	546	546,00
Устройство проемов при кладке стен	шт.	1,00	932	932,00
Потолки				
Грунтовка потолков второй и последующие слои	м2	2,26	67	151,42
Итого по разделу (черновые отделочные работы)				27685,64
Ванная. Чистовые отделочные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Облицовка плиткой пола	м2	2,26	1146	2589,96
Подрезка напольной плитки	м/п	3,00	259	777,00
Затирка плитки	м2	2,26	216	488,16
Стены				
Облицовка плиткой стен	м2	13,58	1189	16146,62
Затирка плитки(стены)	м2	13,58	216	2933,28
Подрезка плитки	м/п	6,14	251	1541,14
Установка люка "невидимка"	шт.	1,00	3007	3007,00
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке	шт.	9,00	430	3870,00
Итого по разделу (чистовые отделочные работы)				31353,16
Ванная. Электромонтажные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Штробление кирпичных/гипсолитовых/пеноблочных стен под эл.кабель	м/п	3,00	324	972,00
Высверливание чаши под подрозетник в бетоне	шт.	3,00	494	1482,00
Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/Пено блоке	шт.	3,00	256	768,00
Заделка штроб	м/п	3,00	79	237,00
Установка подрозетника	шт.	3,00	95	285,00
Установка механизма, панели электроточки	шт.	3,00	200	600,00
Прокладка кабеля в гофре (по полу)	м/п	6,14	173	1062,22
Итого по разделу (электромонтажные работы)				5406,22
Ванная. Сантехнические работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Устройство сан тех - шкафа (ГКЛ , Пено блок)	м2	1,00	1499	1499,00
Устройство подиума (кладка, стяжка, гидроизоляция)	шт.	1,00	7550	7550,00
Монтаж стеклянных шторок для душевого поддона	шт.	1,00	3550	3550,00
Установка смесителей/гигиенического душа	шт.	2,00	1055	2110,00
Установка сифона	шт.	1,00	600	600,00
Установка раковины	шт.	1,00	1210	1210,00
Установка полотенцесушителя	шт.	1,00	3000	3000,00
Установка Вент решётки	шт.	1,00	300	300,00
Установка "тюльпана"	шт.	1,00	1905	1905,00
Установка унитаза , биде со сборкой	шт.	1,00	3770	3770,00
Герметизация швов ванны /раковины /унитаза	м/п	3,00	222	666,00
Итого по разделу (сантехнические работы)				26160
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ				100697,02

Составлено

Согласованно

(подпись)

(подпись)



Адрес: г. Москва, Лужнецкая наб., 2/1 стр. 17

Тел.: 17(495)431-71-11

www.domco.ru

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
Площади	Зал	Детская	Кухня	Коридор	Ванная	Итого по смете	ИТОГО
Площадь пола	14,33	8,55	7,67	5,00	2,26	-	37,81
Площадь стен	31,67	25,50	22,71	15,38	13,58	-	108,84
Наименование работ	Зал	Детская	Кухня	Коридор	Ванная	Итого по смете	ИТОГО
Демонтажные работы	12492,86	9482,10	8463,07	4292,80	10092,00	44822,83	44822,83
Черновые отделочные работы	46737,34	34022,19	30634,49	20619,90	27685,64	159699,56	159699,56
Чистовые отделочные работы	23159,55	17073,89	22752,18	14290,40	31353,16	108629,18	108629,18
Электромонтажные работы	7307,06	5768,32	7601,93	16322,00	5406,22	42405,53	42405,53
Сантехнические работы	1990,00	1990,00	2590,00	0,00	26160,00	32730,00	32730,00
Подготовительные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РАБОТАМ	91686,81	68336,50	72041,67	55525,10	100697,02	388287,10	388287,10

СТОИМОСТЬ РАБОТ	388287,10 руб
СПЕЦМОНТАЖ	0,00 руб
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	388287,10 руб